ANEXO NO. 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INVITACIÓN PUBLICA No. 003 DE 2015

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA SINTETICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y ACONDICIONAMIENTO FISICO BIOSALUDABLE (ESPACIO DE PROMOCION Y PRACTICA DEPORTIVA), DEL PROYECTO SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y MITIGACION DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES MEDIANTE LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION AFILIADA A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA "COMFIAR.

COMPONENTE 1: ESTRATEGIA DE MITIGACION DE LAS ECV MEDIANTE LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA MUNICIPIO DE ARAUCA.

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCIOÓN Y ACONDICIONAMIENTO FISICO BIOSALUDABLE (ESPACIO DE PROMOCIÓN Y PRACTICA DEPOTIVA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CÉSPED ARTIFICIAL PARA PRACTICA DE MINIFUTBOL	Grama: Grama sintética Monofilamento de 50mm de altura, color verde con fibras de polietileno importadas, bajo Certificación FIFA, con protección Anti-Ultravioleta Avanzada. Dimensión: El espacio contará con una cancha de 30 x 15 mts2.	M2	450		
MALLA DE NYLON	Malla: Malla de nylon, hueco de 10 x	M2	1039		

VIGILADO SuperSubsidio

	10, distribuidos así: 2 mallas de 30,30mts de largo x 6,30mts de alto =382mts2, mas 2 mallas de 15,30mts de largo x 6,30mts de alto =193mts2, mas 1 malla de 30,30mts de largo x 15,30mts de ancho = 464mts2.				
POSTES CON REFLECTORES	Postes con reflectores: 6 postes de "4.5" con reflectores para brindar una iluminación adecuada a los practicantes en el espacio deportivo.	und	6		
ADECUACIÓN TERRENO	Despejar el terreno de todas las materias no aptas para la formación y/o construcción de la placa soporte de la cancha sintética. Remoción de la maleza, ramas, hojas sueltas, basuras, raíces y la capa superior vegetal del terreno 0,30 m de espesor en un área 450 mts2. Si existen obstrucciones para el desarrollo del proyecto; el	M2	756		

VIGILADO SuperSubsidio

	contratista obtendrá los permisos correspondientes y deberá cortar los árboles, arbustos y maleza que interfieran con los trabajos, que puedan dificultar su distribución y nivelación. El contratista deberá disponer y distribuir la maquinaria en la forma más adecuada para la remoción, el acarreo o la compactación de los suelos, utilizando cada máquina en la función que le corresponde únicamente.				
INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR	La sub-base debe estar compuesta por una capa no menor de 20 cm de espesor a cota existente del suelo; de un material de granulometría clasificada de tamaño entre 3/4". Se recomienda realizar compactaciones en dos capas de 10 cm, hasta obtener una compactación del 85%	M2	450		

VIGILADO SuperSubsidio

CONCRETO PARA PLACA.	Se debe colocar concreto de 3000 psi para la construcción de la placa soporte del césped sintético. Se utilizara mezcladora cumpliendo con las dosificaciones emitidas por el diseño de mezclas.	M3	36		
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR PARA CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS.	Realizar excavaciones por cualquier método que permita obtener resultados finales requeridos según los requerimientos de la obra de obtener las secciones de excavación indicadas. Las cuales va ducteria en PVC de 1" tipo pesado.	ml	165		
ARCOS O PORTERIAS	La Forma y dimensiones de las porterías deben encontrarse situadas sobre la línea de fondo. Los postes han de ser de madera o metálicos, de sección circular de 8 centímetros de diámetro o Tubo metálico cuadrado de 80 x 80 mm. Base metálica con arquillos de sujeción	und	2		

VIGILADO SuperSubsidio

	de la red de nailon (extraíble). Y con todas las caras pintadas en 1 o 2 colores alternativamente para que se distingan claramente del fondo de la cancha. Sus medidas interiores son de 2 metros de alto y 3 de ancho y deben llevar fijadas las redes a la parte posterior sin que éstas estorben o impidan la acción de los jugadores.				

Valor total a contratar: $120.000.000 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE)

Nota 1. El valor total ofertado, debe ser a todo costo, es decir, que se entenderá incluidos todos los gastos en que deba EL CONTRATISTA incurrir para la ejecución del contrato.

Nota 2: En caso de que las actividades incluyan IVA, deberá discriminarse al momento de presentar la propuesta.

EHIANA GALEANO REYES
Directora Administrativa

CARLOS JOSE CASTRO
Asesor Planeación

JHON CARLOS PINILLA
Profesional Apoyo Contratado

VIGILADO SuperSubsidio