


PRESUPUESTO GENERAL



Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COMPONENTE 1. PRELIMINARES						\$ 22.783.840,52
1.1	Actividad 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	690,66	\$	7.732,00	\$ 5.340.183,12
1.2	Actividad 2	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA BOGOTA	ML	226,00	\$	23.412,00	\$ 5.291.112,00
1.3	Actividad 3	POLISOMBRA AL 60% A=3.00 M.	ML	15,00	\$	17.226,00	\$ 258.390,00
1.4	Actividad 4	DESMONTE DE PASOS EN CONCRETO DE 1X0,50 M	UND	35,00	\$	4.874,00	\$ 170.590,00
1.5	Actividad 5	DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACA EN CONCRETO E=15 CM	M2	208,00	\$	45.695,00	\$ 9.504.560,00
1.6	Actividad 6	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL	UND	1,00	\$	601.317,00	\$ 601.317,00
1.7	Actividad 7	DEMOLICIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO, INCLUYE DESMONTE DE LAMINA METALICA	ML	9,31	\$	31.140,00	\$ 289.913,40
1.8	Actividad 8	RETIRO DE ESCOMBROS (6 M3)	VIAJE	5,00	\$	265.555,00	\$ 1.327.775,00
2	COMPONENTE 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS						\$ 2.214.092,30
2.1	Actividad 1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	36,50	\$	48.742,00	\$ 1.779.083,00
2.2	Actividad 2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	13,42	\$	32.415,00	\$ 435.009,30
3	COMPONENTE 3. CONCRETOS Y ACERO DE REFUERZO						\$ 330.686.697,63
3.1	Actividad 1	CONSTRUCCIÓN PLACA DE PISO ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO ESTAMPADO E=10CM, ANCHO=1,2M.	M2	272,40	\$	176.585,00	\$ 48.101.754,00
3.2	Actividad 2	CONCRETO DE LIMPIEZA E=0.05 M (SOLADO)	M2	48,24	\$	50.267,00	\$ 2.424.880,08
3.3	Actividad 3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.15 M.	M2	338,00	\$	190.359,00	\$ 64.341.342,00
3.4	Actividad 4	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	7,21	\$	1.309.688,00	\$ 9.442.850,48
3.5	Actividad 5	PEDESTAL DE 25X25 CM	ML	26,80	\$	105.025,00	\$ 2.814.670,00
3.6	Actividad 6	VIGA EN CONCRETO 25X25 CM	ML	120,24	\$	125.575,00	\$ 15.099.138,00
3.7	Actividad 7	CERRAMIENTO EN TUBERIA GALVANIZADA D=2 PULG	ML	120,24	\$	700.395,00	\$ 84.215.494,80
3.8	Actividad 8	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CERRAMIENTO E= 20 CM	M2	60,12	\$	325.032,00	\$ 19.540.923,84
3.9	Actividad 9	ACERO Fy : 60000 PSI.	KG	3176,79	\$	12.157,00	\$ 38.620.236,03
3.10	Actividad 10	SUMIDERO EN CONCRETO 3500 SI 1.20X1.20X1.80, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	1,00	\$	3.916.105,00	\$ 3.916.105,00
3.11	Actividad 11	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO 0.20*0.10 M.	ML	295,90	\$	127.936,00	\$ 37.856.262,40
3.12	Actividad 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO M40	UND	6,00	\$	276.386,00	\$ 1.658.316,00
3.13	Actividad 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO M31	UND	5,00	\$	530.945,00	\$ 2.654.725,00
4	COMPONENTE 4. CARPINTERIA METALICA						\$ 4.832.808,00
4.1	Actividad 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON ENTRADA PARQUEADERO MOTOS 2.95X2.40 M	UND	1,00	\$	3.433.478,00	\$ 3.433.478,00
4.2	Actividad 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTON PEQUEÑO 1.33X1.50 M	UND	1,00	\$	1.399.330,00	\$ 1.399.330,00

